



www.CMB-Systeme.de

Beamerlift XXL für große Beamer

WebCode: CMB902



- zum Einstellen und Überkopfmontage von XXL Beamer
- in einer Hubhöhe bis 60cm
- Projektor kann in oder unter dem Beamerlift angebracht werden

Größen:

- geringe Einbauhöhe von nur 95 mm
- Hubhöhe gesamt 60 cm
- für Projektoren bis 25kg
- Einbaumaße, Länge: 70 cm x Breite: 88,5cm x Höhe: 95 mm
- Aufstellfläche, Breite 58 cm x Tiefe: 59,5 cm (ohne Kabelführung)
- alle Masse sind ca. Größe gesamt mit Befestigungslaschen ohne unteren Einbaurahmen

Funktion

- Beamerlift mit innenliegender Kabelführung durch Kabelkette
- Ausführung: Metall / Aluminium weiße Pulverbeschichtung
- leichte Installation dank kompletter Vorinstallation
- geräuscharme Bewegung
- Motor kann auch in die Multimediateuerung zB. GIRA eingebunden werden (Empfänger nicht im Lieferumfang enthalten)
- Erweiterbar mit Schlüsselschalter oder Wandtaster (nicht im Lieferumfang enthalten)
- einstellbare Endabschalter (Einfahrhöhe / Ausfahrhöhe) direkt am Motor, mit Zwischenstopmöglichkeit

Steuerung

- Antrieb: deutscher Qualitätsmotor mit 120 Watt (Markenqualität) mit 5 Jahre Garantie
- sehr leise Bewegung
- steuerbar mit 2-Kanal Mini-Funk Handsender, ca 20 Meter Funkreichweite
- einstellbare Endabschalter (Einfahrhöhe / Ausfahrhöhe) direkt am Motor, mit Zwischenstopmöglichkeit

Lieferumfang

- Beamer Deckenlift vormontiert
- 2-Kanal Mini-Funk Handsender (433.92 Mhz)
- Befestigungsmaterial

Optionen

- optionaler Einbaurahmen zur Erstellung einer zweiten Decke bei Überkopfmontage
- Richtungsgebunden Kabelführung / Energiekette (empfohlen ab Liftlänge 40 cm)
- auf Anfrage auch in der Version Flat mit nur 55 mm Einbauhöhe
- auf Anfrage verlängerter Hubweg bis 80 cm

